令和5年度（繰越）阿寒湖畔滝口線歩道施設撤去工事

見積参考資料

令和6年12月

北海道地方環境事務所

この「見積参考資料」は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。したがって「見積参考資料」は業務契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は本業務の趣旨を十分考慮して、業務目的を完遂するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとする。
なお、「見積参考資料」に関する質問は、記載内容に関する不明な点や過誤の点に限り行えるものとする。
また、「見積参考資料」の有効期限は、本業務入札日（見積日）までとする。

		設計者

設　　計　　書

工事名称 令和５年度（繰越）阿寒湖畔滝口線歩道施設撤去工事
工事場所
工事概要 施設撤去工 展望デッキ解体　一式 積込運搬処分工 木材積込運搬・売却 金属くず積込運搬・売却

工　事　費　積　算　出　典　調　書

工　事　名　称	令和５年度（繰越）阿寒湖畔滝口線歩道施設撤去工事	
積算基準、算定基準 及び基準歩掛	土木工事標準積算基準（国交省） 自然公園等工事積算基準（自然公園編）	
材　料　費	建設機械等損料表【令和6年度(2024年度)】 建設物価(建設物価調査会)【令和6年10月(2024年)】 土木コスト情報(建設物価調査会)【令和6年秋号】 建築コスト情報(建設物価調査会)【令和6年秋号】	積算資料(経済調査会)【令和6年10月(2024年)】 土木施工単価(経済調査会)【令和6年秋号】 建築施工単価(経済調査会)【令和6年秋号】
労　務　単　価	公共工事設計労務単価 北海道労務単価	
そ　の　他	工種区分 施工地域･工事場所による補正 現場環境改善（率分）補正 施工時期(冬期)補正 前払金支出割合区分 契約保証に係る補正 労務単価補正(山岳地等通勤、時間外労働等) その他	 補正無し　【共通仮設費率＋0%、現場管理費率＋0%】 計上しない 補正あり：　1.6%（２級地　1.6） 35%を超えるもの　【一般管理費率×1.00】 金銭的保証を必要とする場合　【一般管理費率＋0.04%】

設計内訳書

工事名	令和５年度（繰越）阿寒湖畔滝口線歩道施設撤去工事　（当初）	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					費目行
施設撤去工		式	1					工種行
展望デッキ解体工	デッキ～堆積場までの小運搬共	式	1					種別行
展望デッキ解体		式	1					1号代価表
積込運搬処分工		式	1					工種行
積込運搬工		式	1					種別行
木材積込運搬		m3	9.9					2号代価表
金属くず積込運搬		t	2.9					3号代価表
廃プラスチック積込運搬		t	0.15					7号代価表
処分費		式	1					種別行
木材処分費		m3	9.9					4号代価表
鋼材売却費用		ｋｇ	2,870					5号代価表
ステンレス売却費費用		ｋｇ	30					6号代価表

設計内訳書

工事名	令和５年度（繰越）阿寒湖畔滝口線歩道施設撤去工事　（当初）	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック処分費		t	0.15					8号代価表
直接工事費(軽微な雑品含まない)		式	1					
直接工事費(軽微な雑品含む)		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

代価表（積上げ）

1号代価表	展望デッキ解体		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役			人	7.3			[R6.3]	
特殊作業員			人	59			[R6.3]	
普通作業員			人	23.7			[R6.3]	
計			式	1				
1式当り								

代価表（積上げ）

2号代価表	木材積込運搬		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 62.5km以下	t	0.55			1号単価表 [R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3]	
計			式	1				
1m3当り								

代価表（積上げ）

3号代価表	金属くず積込運搬		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 65.0km以下	t	1			2号単価表 [R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3]	
計			式	1				
1ｔ当り								

代価表（積上げ）

4号代価表	木材処分費		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
前田工業		木くず 解体材 中間処理(ﾎﾞﾙﾄを含まない)	t	0.55			[R06.04]	
計			式	1				
1m3当り								

代価表（積上げ）

5号代価表	鋼材売却費用		単位	ｋｇ	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
鉄売却			ｋｇ	1			マテック釧路支店	
計			式	1				
1ｋｇ当り								

代価表（積上げ）

6号代価表	ステンレス売却費費用		単位	ｋｇ	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
鉄売却			ｋｇ	1			マテック釧路支店	
計			式	1				
1ｋｇ当り								

代価表（積上げ）

7号代価表	廃プラスチック積込運搬		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間無し 62.5km以下	t	1			3号単価表 [R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3]	
計			式	1				
1ｔ当り								

代価表（積上げ）

8号代価表	廃プラスチック処分費		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		
前田工業		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 最終処理	t	1			[R06.04]	
計			式	1				
1ｔ当り								

単価表（施工パッケージ）

1号単価表		現場発生品及び支給品運搬		単位	t	単価	
	名　　称	規　　格	構成比	基準地区単価	積算地区単価	摘　　要	
K			17 08				
K1	ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 4~4.5t積･2.9t吊	17 08			[R6建設機械等損料表]	
R			79 03				
R1	運転手(特殊)		40 25			[R6.3]	
R2	特殊作業員		38 78			[R6.3]	
Z			3 89				
Z1	軽油	標準	3 89				
						R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3	

単価表（施工パッケージ）

2号単価表		現場発生品及び支給品運搬		単位	t	単価	
	名　　称	規　　格	構成比	基準地区単価	積算地区単価	摘　　要	
K			17 08				
K1	ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17 08			[R6建設機械等損料表]	
R			79 03				
R1	運転手(特殊)		40 25			[R6.3]	
R2	特殊作業員		38 78			[R6.3]	
Z			3 89				
Z1	軽油	標準	3 89				
						R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3	

単価表（施工パッケージ）

3号単価表		現場発生品及び支給品運搬		単位	t	単価	
	名　　称	規　　格	構成比	基準地区単価	積算地区単価	摘　　要	
K			13.58				
K1	ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.58			[R6建設機械等損料表]	
R			83.54				
R1	運転手(特殊)		42.54			[R6.3]	
R2	特殊作業員		41			[R6.3]	
Z			2.88				
Z1	軽油	標準	2.88				
						R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3	